



# ОБЩИНА МАДАН

гр.Мадан 4900, обл.Смолян, ул."Обединение" № 14, тел.:0308/982-20  
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:**

към обява за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: **„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ И ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД КМЕТСТВО НА С. СРЕДНОГОРЦИ“.**

## **ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:

**„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ  
И ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД КМЕТСТВО НА С. СРЕДНОГОРЦИ“**

*/\*положен подпис и печат/*

**УТВЪРДИЛ,**

**КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН:**

*/Фахри Молайсенов/*

## **1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.**

Настоящите Технически спецификации са неразделна част към договора за изпълнение на обществената поръчка. С изпълнението на поръчката ще се подобри жизнената среда, ще се осигури съвременен ниво на обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, ще се подобри достъпът до площадното пространство в центъра на селото, където са разположени кметството и културния дом на селото, ще се подобри състоянието и експлоатационните качества на прилежащата улица „Петко Р. Славейков”.

Предвижда се изграждане на подходяща околна среда, съобразена с пешеходните потоци и автомобилния транспорт, промяна в осъществяване на достъпа до културния дом на с. Средногорци, като съществуващото стълбище в левия край на площада се премахва, изгражда се нова укрепителна бетонова стена като продължение на съществуващата такава и се оформя зелена площ зад нея. Достъпът до площадката пред културния дом ще се осъществява от страничната улица вляво от него по рампа и по съществуващото стълбище в десния край на площада, което се запазва. Осигуряването на достъп до площадката пред културния дом (на кота 677,34) се осъществява от страничната улица вляво от него по съществуващата рампа и по съществуващото стълбище в десния край на площада, което се запазва. За осигуряване достъп до входа на културния дом (на кота 678,766) на хора с намалена подвижност на мястото на съществуващото стълбище от лявата страна на културния дом се изгражда рампа за достъп от страничната улица до площадката пред входа площадка на кота 678,766. Рампата от въздушната страна се ограничава с бетонова стена със сечения, аналогични на тези на новата укрепителна стена. Пред рампата се изпълнява цветарник с височина 40 см. Новите стени и цветарникът се облицоват с плочи от ивайловградски камък (еквивалент). Върху рампата и площадката се полагат цветни тротоарни плочи (жълти), еднакви с тези на площадката пред културния дом. В началото и края на рампата се полагат тактилни плочи. На рампата и площадката, както и на стълбището пред входа на културния дом, се монтира предпазен парапет.

Предвижда се рехабилитацията на ул. „Петко Р. Славейков”, за което има изготвен проект за рехабилитация до км 0+383,37, намиращ се на 20 метра преди площада пред кметството на с. Средногорци, преминава през площада и завършва след джамията на км 0+542,97. Дължината на трасето е 159,60 метра. На участъците вляво между платното за движение и съществуващите укрепителни стени след площада пред кметството, които са без трайна настилка, се предвижда изграждане на нови трошенокаменна и асфалтобетонена настилки. Предвидено е изпълнение на зауствания на прилежащите към площада улици и подходи. На заустванията вляво, които са със асфалтобетонена настилка, се полагат само асфалтови пластове, а на тези вдясно при км. 0+453 и при км 0+510 се полагат бетонови бордюри 15/35/50 и се изпълнява нова конструкция. Отводняването на улиците се извършва чрез надлъжния и напречния наклони и едноставни улични оттоци с две решетки. На заустванията при км.0+453 и км.0+510 се изграждат напречни отводнителни решетки. Водата от уличните оттоци и отводнителните решетки се отвежда до съществуваща канализация с колектор от полиетиленови тръби ф200 и ф315.

## **2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

### **ОСНОВНА ЦЕЛ.**

Главна цел на проекта е постигане на устойчиво развитие на територията, очертаваща принципите за планирано развитие, постигнато чрез баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при оптимално използване на природните дадености. За постигане на главната цел в процеса на изработване и прилагане на плана са следните специфични цели:

- подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременен ниво на обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация и т.н. в централната част;
- подобряване на физическия аспект;
- допринасяне за подобряване на качеството на живот;
- създаването на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда, включително и чрез подобряване на достъпа до административни и социални услуги;
- подобряване състоянието и експлоатационните качества на прилежащата улица „Петко Р. Славейков” в участъка, обслужващ площадното пространство.

### **ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА.**

Улица „Петко Р. Славейков” осигурява достъпа до площадното пространство в центъра на селото, където са разположени кметството и културния дом на селото.

Площадното пространство и улицата са с асфалтобетонена настилка, като самото площадно пространство е без ясно оформена повърхнина, а асфалтобетонената настилка на улицата и площада е на

места деформирана с частични повреди. След площада, вляво между платното за движение и съществуващите подпорни и укрепителни стени, има участъци без трайна настилка. Не е осигурено ефективно отводняване на площадното пространство.

За улица „Петко Рачов Славейков“ има изготвен проект за рехабилитация, който свършва на около 20 метра преди площада ( км 0+383,37).

Има изпълнени нови тротоари вдясно на улица „Петко Р. Славейков“ и на площада пред кметството. От входа на училището до площада има монтиран стоманен парапет, който е деформиран.

#### **ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ.**

Въз основа на подробната снимка е разработена ситуация в цифров вид за рехабилитация на площадното пространство и улицата. Трасето на проекта започва от края участъка от ул. „Петко Р. Славейков“, за който има изготвен проект за рехабилитация (км 0+383,37), намиращ се на 20 метра преди площада пред кметството на с. Средногорци, преминава през площада и завършва след джамията на км 0+542,97. Дължината на трасето е 159,60 метра.

Габаритът на ул. „Петко Р. Славейков“ от км.0+383,37 до км. 0+397 включва:

- платно за движение с ширина 7.00 метра;
- бетонови бордюри 18/35/50 и тротоар от бетонови плочи вляво от оста, които са нови и се запазват;
- бетонови бордюри 18/35/50 вляво от оста, положени легнали, и асфалтов тротоар зад тях с променлива ширина от 1,20 до 4,70 метра. Същите се изпълняват от км 0+300 до км 0+397.

След км.0+397 ситуационно се запазват границите на платното за движение в обхвата на площадното пространство и до края на трасето, ограничени вдясно от съществуващ бетонов бордюр 18/35/50 и вляво от съществуващите подпорни и укрепителни стени. Зад бордюра е изпълнен нов тротоар от бетонови плочи с променлива ширина до съществуващата застройка, който се запазва. От км.0+484 до км. 0+509 има изпълнен нов тротоар с бетонови плочи и нови бетонови бордюри пред него, които се запазват.

На участъците вляво между платното за движение и съществуващите укрепителни стени след площада пред кметството, които са без трайна настилка, се предвижда изграждане на нови трошенокаменна и асфалтобетонна настилки.

От площада започва ул. „Възход“, за която също има изготвен проект за рехабилитация. Този участък от площада е изключен от настоящия проект.

Предвидено е изпълнение на зауствания на прилежащите към площада улици и подходи. На заустванията вляво, които са със асфалтобетонна настилка се полагат само асфалтови пластове, а на тези вдясно при км. 0+453 и при км 0+510 се полагат бетонови бордюри 15/35/50 и се изпълнява нова конструкция.

Нивелетното решение е направено съобразно запазване съществуващото положение на входовете на прилежащите имоти и оформяне на площадното пространство пред кметството на с. Средногорци с еднородна и плавна повърхнина. Нивелетата е решена с прави и кубични параболи.

Минималния използван надлъжен наклон е 0,205% , а максималният е 5,421%.

Напречния наклон на улицата до км. 0+397 е 2,5% двустранен, след което се преоформя в 2,5% едностранен към бордюра вдясно. В зоната на подхода от площада към ул. „Възход“ напречния наклон е променлив.

Настилката при рехабилитацията на улицата и площадното пространство е със следната конструкция:

- изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон с минимална дебелина 3,5 см, като при необходимост се изпълнява технологично фрезозане на съществуващите асфалтови пластове;
- полага се плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.

Когато нивелетните разлики са по-големи от 18 см настилката се изпълнява както следва:

- отстранява се съществуващата асфалтобетонна настилка;
- допълва се съществуващата трошенокаменна настилка до кота нивелета минус 8 см;
- полага се неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см;
- полага се плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.

В участъците без трайна настилка се изпълнява нова настилка със следната конструкция:

- полагане на несортиран трошен камък – 45 см;
- полагане на неплътен асфалтобетон - 4 см;
- полагане на плътен асфалтобетон - 4 см.

Разработени са и подробни напречни профили в точките от оста.

Предвижда се промяна в осъществяване на достъпа до културния дом на с. Средногорци. Съществуващото стълбище в левия край на площада (пт Н2 вляво) се премахва, като се изгражда нова укрепителна бетонова стена на км 0+405, като продължение на съществуващата такава и се оформя зелена площ зад нея. Достъпът до площадката пред културния дом (на кота 677,34) се осъществява от страничната

улица вляво от него по съществуващата рампа и по съществуващото стълбище в десния край на площада, което се запазва. За осигуряване достъп до входа на културния дом (на кота 678,766) на хора с намалена подвижност на мястото на съществуващото стълбище от лявата страна на културния дом се изгражда рампа за достъп от страничната улица до площадката пред входа площадка на кота 678,766. Рампата от въздушната страна се ограничава с бетонова стена със сечения, аналогични на тези на новата укрепителна стена на км 0+105. Пред рампата се изпълнява цветарник с височина 40 см. Новите стени и цветарникът се облицоват с плочи от ивайловградски камък (еквивалент). Върху рампата и площадката се полагат цветни тротоарни плочи (жълти) еднакви с тези на площадката пред културния дом. В началото и края на рампата се полагат тактилни плочи.

На рампата и площадката, както и на стълбището пред входа на културния дом също се монтира предпазен парапет.

#### Отводняване

Отводняването на улиците се извършва чрез надлъжния и напречния наклони и едноставни улични оттоци с две решетки. На заустванията при км.0+453 и км.0+510 се изграждат напречни отводнителни решетки. Водата от уличните оттоци и отводнителните решетки се отвежда до съществуваща канализация с колектор от полиетиленови тръби ф200 и ф315.

От укрепителна стена при км,0+485 вляво има изведена отводнителна тръба ф110, която се излива директно на пътното платно. Водата от тръбата се отвежда до уличния оток на км.0+490 с колектор ф200.

В горния край на рампата за достъп до входа на културния дом се монтира отводнителна решетка, водата от която се отвежда с тръба ф110 на пътното платно.

Тръбите за колекторите са с клас на твърдост SN8.

#### **СЪОРЪЖЕНИЯ НА ДРУГИ ВЕДОМСТВА.**

При рехабилитацията на уличното платно не се засягат улични Ел. и ВиК мрежи и съоръжения.

Организацията на движението по улица „П. Р. Славейков“ е разработена в част „Организация на движението“ към проекта.

Организацията на движението по време на строителството е представена в част „Временна организация и безопасност на движението“ към проекта.

План за безопасност и здраве е разработен в отделна част.

План за управление на строителните отпадъци е разработен в отделна част.

#### **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА – Приложение към документацията.**

Изготвени са подробни количествени сметки и ведомости, както и количествени сметки по видовете СМР. Тези сметки включват необходимите количества и видове строителни работи за цялостно изпълнение на строителството на обекта.

В предлаганите от Изпълнителя цени са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на посочените видове строителни работи в описания вид и обхват, включително нормативно изискваните разходни норми за труд, разходни норми за материали, както и дейности по превантивното поддържане разходни норми за механизация, допълнителни разходи, такси, транспортни разходи и др.. Единичните цени следва да включват всички технологични дейности, необходими при изпълнението на всеки отделен вид строителни работи, включително обезопасяване на работната площадка в изпълнение на изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд за изпълнителският състав на строителя и осигуряване на обществената безопасност и временна организация на движението, поддържане и почистване на строителната площадка, транспортни разходи за доставка на строителните материали и работната ръка, събиране, третиране, натоварване и изхвърляне на строителните отпадъци, разходи за дислокация на обекта на необходимата техника и др..

### **3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.**

#### **3.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.**

Изпълнителят е длъжен да изпълни Техническото си предложение, за всеки обект, подобект, етап и видове СМР, съгласно предложената в офертата му последователност и технология на работа. Изпълнението следва да се осъществи в пълно съответствие с графика за изпълнение на СМР и срокове, представени с техническата оферта.

Предметът на обществената поръчка включва освен това изпълнението на следните дейности, които са свързани с изпълнението на поръчката и представляват условие, следствие или допълнение към него:

- доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, не е допустимо да са втора употреба;

- осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежът;
- извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
- съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
- участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
- отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
- гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.

Изпълнението на обществената поръчка, следва да е съобразено с изискванията, поставени от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка, приложения и в пълно съответствие с инвестиционния проект.

### 3.2. СЪКРАЩЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, НОРМАТИВИ И СТАНДАРТИ.

Където са използвани съкращения в Техническата спецификация и документацията, те да бъдат тълкувани както следва:

Символ	Име
EN	- Европейски норми;
ISO	- Международна организация по стандартизация;
БДС	- Български стандарт;
СМР	- Строително-монтажни работи;
СРР	- Строително-ремонтни работи;
км km	- километър;
м m m'	- линеен метър;
м <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	- квадратен метър;
м <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	- кубичен метър;
т t	- тоң;
кг kg	- килограм;
бр.	- брой;
°C	- градус по Целзий;
Договор	Договора за строителство между Възложителя и Строителя/Изпълнителя по смисъла на ЗУТ
Спецификация	настоящите Технически спецификации
Материали	материали и строителни продукти

При изпълнение на строителството, за всеки обект, следва да се спазват приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания.

Всяка част на Техническата спецификация следва да бъде четена като допълнение и улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е целесъобразно.

Ако в Документацията и/или в приложенията с индивидуалните предписания за конкретния обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание.

Приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на настоящата Техническа спецификация:

- Техническите предписания на Инвестиционните проекти, неразделна част от документацията за участие, които определят изискванията към влаганите в строежа продукти и към изпълнението и приемането на СМР;
- Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на европейски техническите спецификации, Български

стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни признати национални технически спецификации.

Приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания за спазване на законови и позаконови нормативни документи, наредби, стандарти и норми към строителството, са както следва:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за движение по пътищата;
- Закон за управление на отпадъците;
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за здравословни безопасни условия на труд;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата;
- Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
- Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Закони, наредби и правилници за техническите изисквания към продуктите, свързани със строителството и оценяване на съответствието им към съществените изисквания към тях;
- Действаща нормативна уредба за Опазване околната среда и отпадъците;
- Правилници и наредби за извършване и приемане на строителните и монтажни работи;
- Действащи БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване;
- Действащи закони и наредби за оценка на риска, работното място и оборудване;
- Действащи закони и наредби за консултиране и информизиране на работниците;
- Действащи закони и наредби за лични предпазни средства; правила за работа; санитарно хигиенни норми и изисквания; знаци и сигнали;
- Действащи закони и наредби за Проектиране и изпълнение на строежите, включително: обхват и съдържание на проектите; съставяне на актове и протоколи по време на строителството; работа с лицензирани консултанти; правила за изпълнение и приемане на СМР;
- Действащи закони и наредби за Пожарна и аварийна безопасност;
- Действащи закони и наредби за експлоатация на химични, физични и биологични агенти;
- Действащи закони и наредби за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност;
- Действащи закони и наредби за Електробезопасност;
- Действащи БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.
- Действаща нормативна уредба, в съответствие с националното и европейско законодателство.

**Важно:** При изменение на действащата нормативна уредба изпълнението следва да се осъществи в съответствие с новоприетата и/или изменена нормативна уредба.

### **3.3. РИСК, ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Изпълнителя на поръчката ще носи отговорност за организацията на процесите по време на строителството, материалите, строителната механизация, организацията на движението и оборудването на строителната площадка и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

### **3.4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, ПОЯВИЛИ СЕ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТА.**

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация). При появяване на недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове, те следва да бъдат отстранени незабавно от и за сметка на Изпълнителя.

### **3.5. МАТЕРИАЛИ. СЕРТИФИКАТИ.**

Влаганите строителни материали следва да отговарят на Закона за техническите изисквания на продуктите и подзаконовите нормативни актове.

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език. Строителните продукти, влагани в обекта да бъдат придружени със сертификати за произход и/или декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011, и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО, и/или декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по образец. Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

Строителни продукти, произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един-единствен строеж, се влагат в строежите въз основа на декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретния строеж или заявката на клиента. Декларацията се издава от производителя в зависимост от изискванията въз основа на протоколи от изпитване, приложени изчисления и/или документи за съответствие на вложените материали.

Материалите които ще използва от Изпълнителя следва да съответстват с изискванията на проекта, да отговарят на минималните изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно, като еквивалентните следва да гарантират същото или по-високо качество.

### **3.6. УСЛОВИЯ НА ТРУД ПО ВРЕМЕ НА СТОИТЕЛСТВОТО.**

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството строителят е длъжен да разработи правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. В обекти или работни площадки, на които се извършват работи или дейности, включително при използване на едно работно място или работно оборудване от работещи на две и повече строителни организации, всеки от тях е длъжен да докаже, че е предприел мерки за координация на действията си с другите работодатели за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези дейности се обективират в изготвяне на писмен документ между строителните организации, в който са посочени мерките и дейностите за осигуряване на ЗБУТ, взаимното информиране за рисковете при работа и координирането на дейностите за предпазване на работниците от тези рискове.

Изпълнителят/Работодателят е длъжен да изготви и поддържа документация, с която да установи, че в предприятието има разработен физиологичен режим на труд и почивка. Съгласно чл.12, ал. 1 от Закон за здравословни безопасни условия на труд при работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа работодателят, разработва физиологичен режим на труд и почивка (ФРТП), който спомага за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица. Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС).

Всички работници да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят. Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се

пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с предназначени за целта моторни превозни средства.

### **3.7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ.**

#### **3.7.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.**

От самото начало и до завършването на работата на обекта /подобекта/ Изпълнителят носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

#### **3.7.2. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА.**

Изпълнителят отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му.

Всяка щета или повреда, причинена от действие или бездействие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят е задължен да възстанови всички площи и вещи, повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост в резултат на работата при изпълнение на Договора за обществена поръчка, Изпълнителят носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят е задължен да предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти.

#### **3.7.3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНСПЕКЦИЯ /ОДОБРЕНИЕ.**

Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква, при предаването на завършените обекти, подобекти, рехабилитационни и ремонтни дейности, предмет на обществената поръчка.

#### **3.7.4. ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА.**

Преди започване на строителството Изпълнителят следва да изработи подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране и да го представи за съгласуване и одобрение. При пожар или авария се действа според чл.74 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на строителната площадка сгради и пр..

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, вследствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

- незабавно се уведомяват съответните органи на ПАБ;
- прекратява се извършването на всякаква работа на мястото на пожара или аварията;
- веднага се информират работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;
- организира се ликвидиране или локализация на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;
- разпорежда се отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;
- изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар и да съдейства на компетентните органи. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки;
- докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност, работата не се възобновява.

#### **3.7.5. ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТА И ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ.**

Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.

### **3.8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА СТРОИТЕЛСТВОТО.**



Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията.

#### **3.8.1. ОПОРЕН ПОЛИГОН И НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ.**

Изпълнителят е длъжен да провери и възстанови за своя сметка опорния полигон и мрежата от нивелачни репери на обекта, както и да осигури и поддържа километрични знаци на всеки километър по трасето на обекта. Изпълнителят е изцяло отговорен за точността на трасирането и възстановяването на коя и да е опорна точка или нивелачен репер, както и за точността на местоположението на километричните знаци.

#### **3.8.2. ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТА.**

Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери, описани в таблица със съответстващите им нива. Данните трябва да бъдат представяни от Изпълнителя толкова често, колкото има нужда от това. Изпълнението на работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от работата. Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да провери и да се увери, че съществуващите теренни коти, са верни.

#### **3.8.3. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ, ИЗПИТВАНЯ И СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ.**

За всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по окачествяване на изпълнените работи Изпълнителят трябва да подготви и да предостави за ползване подходящо оборудвана лаборатория за извършване на специфицираните изпитвания. Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на различни опитни процедури и изпитвания съгласно точките на съответните стандарти и на тази от Техническа спецификация. Когато Изпълнителят не успее да набави част или цялото оборудване, то необходимите изпитвания трябва да бъдат извършвани от лицензирана независима лаборатория за негова сметка.

Изпълнителят е задължен да извършва всички строителни работи в съответствие с изискванията от нормативната уредба, както и изпитвания на вложените материали по време на строителството. Изпълнителят е задължен да съставя актове и протоколи в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

#### **3.8.4. СТАНДАРТИ.**

Ако в Договора или в Приложението с индивидуалните предписания за конкретен обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание.

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги да бъдат спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако:

- са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или
- за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите, могат да бъдат приети след предварителна проверка с писмено одобрение от Възложителя. В този случай Изпълнителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Възложителя. Възложителя е длъжен да вземе решение в най-кратките по възможност срокове след получаването на тази информация. В случай че Възложителя сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени от Възложителя.

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Възложителя, заедно с издържан превод на български език.

Следва да бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива, приравнени и въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството.

#### **3.8.5. ПРОВЕРКА И ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТИТЕ.**

Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършения етап, част, подобект, обект - предмет на обществената поръчка.

#### **3.8.6. ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА.**

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складиращи по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

Изпълнителят, по време на изпълнение на строителните работи, ще пази обекта постоянно почистен от строителни и битови отпадъци.

След приключване на строителните дейности и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, Изпълнителят окончателно ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети, произтичащи от неговата дейност.

### **3.9. ЦЕЛИ НА СПЕЦИФИКАЦИЯТА.**

#### **3.9.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.**

Тази спецификация допълва общите и конкретните условия на договора за изпълнение на обществената поръчка. Тя има за цел да допълни и определи изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандарти и методи за измерване на извършените работи.

В случай че в спецификацията и останалите документи по договора за изпълнение на обществената поръчка, вкл. инвестиционния/технически проект за обекта, възникнат неясноти или не са включени всички подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителят ще получи писмени инструкции от консултанта - Строителен надзор на обекта, и/или Авторския надзор, преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Целта на изпълнението на предмета на обществената поръчка е тя да бъде изпълнена и доведена до край според истинския дух, значение и цели на документацията по договора и съвместни координирани действия по време на изпълнението между участниците в строителството - Възложител, Авторски надзор, Строителен надзор и Строител.

#### **3.9.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И РАБОТА.**

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти и спецификации и трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

#### **3.9.3. КАТАЛОЗИ И ПРЕПОРЪКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.**

Това са каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. Такива препоръки и инструкции не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество.

Такива каталози ще бъдат в съответствие с определените стандарти и изисквания на спецификацията и са предмет на одобрение от Възложителя.

#### **3.9.4. АДМИНИСТРАТИВНА СПЕЦИФИКАЦИЯ.**

##### **3.9.4.1. ДНЕВНИК НА ОБЕКТА /ЗАПОВЕДНА КНИГА/.**

Дневникът на обекта ще бъде съхраняван от Изпълнителя във временния офис на обекта. Същият следва да бъде винаги на разположение, на Възложителя, Проектанта и Държавните контролни органи. Дневникът следва да бъде използван за записи на всички наблюдения, инструкции, заповеди, промени и друга информация, касаеща изпълнението на строителните работи на обекта. Изпълнителят и представител на Възложителя - Инвеститорски контрол на обекта, текущо ще преглеждат записите, като Изпълнителят следва да осигурява копия от тях на Възложителя. Изпълнителят е длъжен да осигури надлежното съхранение на оригиналните страници от дневника. Дневникът на обекта трябва да бъде прошрунорован и пронумерован и да съдържа информация за строителния обект съгласно законоустановените изисквания и заверен от Строителния надзор на обекта.

##### **3.9.4.2. КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ.**

Изпълнителят следва да води пълна и точна документация и да следи за изготвянето и циркулацията на различните изработени документи. Изпълнителят трябва да е сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури възможност за проследяване.

##### **3.9.4.3. ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО.**

Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на обекта, са задължение на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от различните работници. Изпълнителят следва да инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините, трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

### **3.9.5. ДЕЙНОСТИ.**

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността. Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата на строителния обект.

Подготвителна дейност.

Преди започването на постоянната работа Изпълнителят трябва да извърши необходимите подготвителни дейности на обекта.

Граници на обекта.

Изпълнителят в сътрудничество със Възложителя - представители на Община Мадан ще определи границите на строителната площадка. Изпълнителят следва да осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя. Табелата трябва да е на български език. Табелата и информацията върху нея трябва да бъде одобрена от възложителя преди нейното изпълнение и монтиране.

### **3.9.6. ВРЕМЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.**

Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като премоствания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др.. Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирани и възстановена в първоначалния ѝ вид, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.

Изпълнителят следва да предвиди и включи в предложението си всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

#### **3.9.6.1. ВРЕМЕНЕН ОФИС НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Изпълнителят следва да осигури и/или изгради временен офис, като основно изискване е Изпълнителят или негов упълномощен представител да присъства на обекта през цялото време на дейността.

#### **3.9.6.2. САНИТАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.**

Изпълнителят следва да осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят е задължен да поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и да постави табели с предупреждения за запазване на обекта чист. Изпълнителят следва да извърши всички необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Възложителя, с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

#### **3.9.6.3. ВОДОСНАБДЯВАНЕ.**

Изпълнителят следва да осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни нужди за строителите. Водоснабдителната система, включително връзката с обществената система трябва да бъдат одобрени от Възложителя и съгласувани с контролните органи.

#### **3.9.6.4. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ.**

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от Изпълнителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации следва да бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя, в съответствие с държавните и местни законови разпоредби. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Възложителя.

#### **3.9.6.5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ.**

#### **УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ.**

Изпълнителят е отговорен за управлението на строителните отпадъци в съответствие с Законата и подзаконовата нормативна уредба, План за управление на СО, изискванията на община Мадан и на компетентните власти. СО се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно. Изпълнителят е длъжен да определи отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж, и възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО.

### **БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ.**

Изпълнителят следва да осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на строителните дейности, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя така и живущите, включително преминаващи хора в близост до обекта). Всички мерки за безопасност на място, следва да се приложат от Изпълнителя, преди започването на каквато и да е строителна работа. С оглед създаване на условия за безопасно движение на ППС в района на строителния обект, временната организация на движението следва да бъде стриктно съобразена с изискванията на Наредба № 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Изпълнителят е длъжен да монтира и поддържа по всяко време на извършване на работата всички пътни знаци и бариери. Да бъде осигурена достатъчност на знаците и бариерите. Знаците трябва да бъдат осветени през нощта или да бъдат произведени от подходящ светлоотразяващ материал.

### **ПЪТНИ ОТКЛОНЕНИЯ И ДОСТЪП ДО СОБСТВЕНОСТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.**

Изпълнителят следва да изгради временни обиколни пътища, там където работите пречат на съществуващите обществени или частни, или други пътища, които дават достъп до частна или обществена собственост. Временните отклонения следва да бъдат осигурени, следвайки същите процедури както е уточнено горе за пътната и обществена безопасност. Когато пътищата са използвани за строителен трафик, каквато и да е предизвикана щета следва да бъде незабавно поправена за сметка на Изпълнителя.

### **3.10. ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.**

#### **3.10.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.**

Строително-монтажните работи да се изпълняват под прякото ръководство на техническия ръководител на обекта. Работната ръка да бъде обучена за изпълнение на съответния вид строителни работи. Следва да се ползват задължително работно облекло и предпазни средства. Механизацията, която работи на обекта да е изправна и снабдена със съответните сигнализации. Участъците, на които се извършват СМР, да са сигнализирани съгласно нормативните изисквания. Охраната на строителните материали се организира и изпълнява от Изпълнителя на обекта.

Декомпозирането на отделни действия/задачи следва да отразява коректно начина на изпълнение и технологичната последователност на строителите процеси за всички видове строителни работи по количествената сметка на строителния обект съгласно действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение, като предвижданията следва да са приложими за конкретния строеж предвид неговите характеристики и особености; предвижданията за организация и изпълнение следва да покриват всички аспекти на извършваните дейности съгласно тези технически спецификации.

На база на предложените материали, технологии за изпълнение и/или методи и техники на работа следва да е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя.

Графикът за изпълнение на строителството следва да е декомпозиран на етапи, като да отразява времетраенето на всички видове работи от количествената сметка на строителния обект, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като при определянето на периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение следва да са отчетени както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на обекта.

Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи следва да е обезпечено с необходимото техническо оборудване и разпределението му по всички видове строителни работи да е представено, като да е в сила всяко от следните: предвиденото оборудване като вид да дава възможност за изпълнение всяка от работите по обособената позиция, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество да е съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството.

Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи следва да е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ ръководни и технически лица и работници) и да е представено разпределението на задачите и отговорностите, като да е в сила всяко от следните: изпълнителят да е предвидил и ангажирал действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на обособената позиция, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качествено изпълнение на строителството; предвидените човешки ресурси да са достатъчни за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на обособената позиция, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и да са съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството;

Предвижданията за изпълнението съгласно отделните части на подхода и програмата за изпълнение на строителния обект – описателен документ, представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията следва да са непротиворечиви и съответстващи си.

Не се допускат предвиждания, които влияят върху изпълнението на строителния обект по отношение на качеството, срока и/или безопасността на труда.

#### **3.10.1.1. Измерване на извършените работи.**

Мерни единици - Отделните видове работи се измерват в мерни единици, както е посочено в позициите на договорните количествени и стойностни сметки.

Измерване на извършените работи - количествата на извършените работи при изпълнението на строителството, ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества. Представители на участниците в строителството, Изпълнителя и Възложителя, ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на Изпълнителя в съответствие с условията на договора. Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително Изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи. Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на Изпълнителя, той следва да уведоми незабавно Възложителя.

Работите и/или части от работите, предмет на измерване и плащане, са съгласно текста на позициите в количествената и стойностната сметка и трябва да бъдат напълно завършени. Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени, всички разходи за доставка на материали, инсталации, машини и съоръжения, работници, допълнителни разходи върху труда и механизацията, разходи за данъци и осигуровки, печалба, както и всички други манипулации, помощни работи и операции, необходими за изпълнение и завършване на работата.

Документи по измерването на извършените видове работи.

След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните документи:

- Актове и протоколи, съставяни по време на строителството;
- Копия от заповедите в заповедната книга на обекта;
- Копия от проектната документация /чертежите/ с нагледно отбелязани извършените работи ако е предоставена такава;
- Екзекутивни чертежи за извършените работи;
- Други релевантни документи.

#### **3.10.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ.**

##### **3.10.2.1. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.**

При изпълнение на строителството да се представя декларация от производител за съответствие на вложения материал, придружен от сертификат на акредитирана лаборатория, която го е освидетелствала. Влаганите в строителството продукти трябва да отговарят на чл.169а от Закона за устройство на територията и Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, на тези технически спецификации и проекта. Съответствието изпълнителят удостоверява с документите, съгласно наредбата. Контролът на влаганите строителни продукти в стоежа се осъществява от лицата, съгласно изискванията на чл.169б от Закона за устройство на територията.

##### **3.10.3. ЕКОЛОГИЯ.**

Изисквания по отношение на опазване на околната среда - спазване на всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази област. Изпълнителят следва да приложи ефективни методи

за контрол с цел избягване складирането на земни маси или наличието на кал или други отпадъци по пътища или места, близки до или водещи до строителната площадка, нанесени от превозни средства или друго оборудване, използвани във връзка със строителните работи. Изпълнителят следва да извозва строителните отпадъци на определено от Възложителя депо. По отношение на изпълнителя на обекта се поставят изисквания за опазване на околната среда в съответствие със ЗООС и ЗУО. Управлението на отпадъците, генерирани при извършване на дейностите по поръчката, следва изцяло да е съобразено с изискванията, визирани в ЗУО. Изпълнителят следва да осигури опазване на околната среда, чрез създаване на добра организация за събиране и своевременно извозване на отпадъците от работните обекти, преустановяване практиката по изхвърляне на отпадъци извън определените за целта места, извършване на безопасното им депониране, а така също и саниране на терени с нарушена структура. Изпълнителят е длъжен преди започване на ремонта и по време на неговото изпълнение да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда.

#### **3.10.4. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ.**

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредбите към него и Доклада на строителния надзор (СН). Последният трябва да съдържа всички необходими документи, заверени от строителния надзор (СН).

#### **3.10.5. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.**

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:

- След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от Възложителя с представители на Изпълнителя, като се съставя двустранно подписан приемателен протокол;
- Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническата спецификация, инвестиционния проект и нормативните разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя;
- Изпълнителят трябва да съобразява всички СМР с изискванията на Наредба № 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
- Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи;
- Документацията на обекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Изисквания за срочно изпълнение - предвиденото времетраене за изпълнение на обекта да е определено така че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качествено изпълнение на работите;
- Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

#### **Забележка:**

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

С настоящите технически спецификации възложителят определя необходимите характеристики на предмета на поръчката чрез въвеждане на минимални изисквания по отношение работни

характеристики и функционални изисквания посредством посочване на съответни минимални и/или максимални стойности по отделни параметри.

Изпълнителят трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, като предложи строителни продукти, чиито характеристики следва или да съвпадат напълно с тези на възложителя, или да се различават, но да са по-добри от минимално определените от възложителя.

За извършването на оценка дали дадена характеристика е еквивалентна или по-добра спрямо изискванията на възложителя се преценят възможностите на съответната единица строителен продукт, определени от съвкупността от характеристиките ѝ.

**ПРИЛОЖЕНИЯ – неразделна част съставляват:**

- 1. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ.**
- 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖА, ДЕКОМПОЗИРАНА НА ЕТАПИ.**

Изготвили:

<p>Мл. експерт „Проекти” в община Мадан</p> <p><i>/*положен подпис/</i></p> <p>.....</p> <p><b>Бисер Курджиев</b></p>	<p>Гл. специалист „Устройство на територията” в община Мадан</p> <p><i>/*положен подпис/</i></p> <p>.....</p> <p><b>инж. Станимир Стефанов</b></p>
---	--

**\* Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни.**