

ДО
ОБЩИНА МАДАН
ГР. МАДАН
УЛ. ОБЕДИНЕНИЕ № 14

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „МЕЯ“ ЕООД¹
с адрес: ул. „Тодор Шопов“ № 93, с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград
тел.: 0879 27 42 72, факс: , e-mail: meia1980@abv.bg
ЕИК: 121452974
ДДС №: BG121452974

Разплащателна сметка:
IBAN сметка УниКредит Булбанк
BIC код на банката BG96UNCR70001522603947
Банка: UNCRBGSF

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Мадан“, Подобект: „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. Шаренка, гр. Мадан“; Подобект: „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. Възраждане, гр. Мадан“.

1. Общата цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на 612 630,18, словом (шестотин и дванадесет хиляди шестотин и тридесет лева и 18 ст.) лв. без ДДС, или 735 156,21 словом (седемстотин тридесет и пет хиляди сто петдесет и шест лева и 21 ст.) лв. с ДДС.

2. За извършване на СМР, предвидени в представената от Вас количествена сметка, същата е изготвена по единични фирмени цени изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация, материали и на ценообразуващи елементи, както следва:

- 2.1. Средна часова ставка – 3,90 лв./човекочас;
- 2.2. Допълнителни разходи върху труда – 30 %;
- 2.3. Доставно-складови разходи – 6,1 %;
- 2.4. Допълнителни разходи за механизация – 7 %;
- 2.5. Печалба – 7 %

3. Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, и др., нужни за качественото изпълнение на договора, включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и

¹ Посочва се наименованието на участника

др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

ПРИЛОЖЕНИЯ (окомплектовани заедно с настоящия образец):

- Количествено-стойностна сметка (КСС) - Приложение №10а - попълнено и подписано, оригинал и в електронен формат exl.
- Анализни цени за всички видове СМР по позиции в КСС – заверени от участника (да се изготви една анализна цена за повтарящите се позиции в КСС).


Наименование на участника „МЕЯ“ ЕООД

Име и фамилия на представителя на участника **Муса Перушински**

Длъжност **Управител**

Подпис

чл. 2, ЗЗЛД



Дата: 22.11.2017 г.


Възложител: Община Мадан

Участник:

Обект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Мадан"

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ		СУМА
1	Подобект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. Възраждане, гр. Мадан"	332 885,14
	Част: Водоснабдяване	64 209,41
	Част: Водоснабдяване СВО	17 251,10
	Част: Канализация	227 623,79
	Част: Канализация СКО	23 800,85
2	Подобект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. Шаренка, гр. Мадан" - ул."Рила" и ул."Вечерница"	279 745,04
	Част: Водоснабдяване	74 444,72
	Част: Водоснабдяване СВО	11 954,90
	Част: Канализация	172 051,01
	Част: Канализация СКО	21 294,40
Всичко сметка		612 630,18
ДДС 20%		122 526,04
Общо с вкл.ДДС		735 156,21

Участник: 
(име, подпис, печат)

Дата: 22.11.2017

Възложител: Община Мадан

Обект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Мадан"

Подобект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. Възраждане, гр. Мадан"

**Количествено стойностна сметка
за уличен водопровод**

Част: Водоснабдяване

Фаза: Технически проект

№	Наименование на вида строително-монтажни работи	Ед. м.	К-во	Ед. цена	Стойност
А.Строителна част					
1	Изкоп с багер и товарене на транспорт земни почви	м ³	170,34	3,43 лв.	584,27 лв.
2	Изкоп до 1.1м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м ³	73,01	28,75 лв.	2 099,04 лв.
3	Натоварване на земни почви с багер на транспорт	м ³	73,01	5,93 лв.	432,95 лв.
4	Превоз на з. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	243,35	1,38 лв.	335,82 лв.
5	Разриване с булдозер земни почви на депо	м ³	243,35	1,36 лв.	330,96 лв.
6	Изкоп в ср. скални почви с багер с хидрочук	м ³	567,35	16,48 лв.	9 349,93 лв.
7	Натоварване на скални почви с багер на транспорт	м ³	567,35	6,64 лв.	3 767,20 лв.
8	Превоз на ск. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	567,35	1,67 лв.	947,47 лв.
9	Разриване с булдозер скални почви на депо	м ³	567,35	1,76 лв.	998,54 лв.
10	Доставка и полагане на пясък: за засипка на тръбите с пясък 30 см над теме тръба за пясъчна подложка 10см под тръбата	м ³	303,30	33,31 лв.	10 102,92 лв.
11	Уплътняване с ръчна механизирани трамбовка на пясъчна засипка	м ³	68,66	33,31 лв.	2 287,06 лв.
12	Доставка на нестандартна баластра за о.з.	м ³	303,30	4,07 лв.	1 234,43 лв.
13	Уплътняване на нестандартна баластра на пластове от по 30 см	м ³	426,00	26,78 лв.	11 408,28 лв.
14	Табелки за ПХ и СК	м ³	426,00	4,75 лв.	2 023,50 лв.
16	Направа на опорни блокове	бр.	6,00	8,83 лв.	52,98 лв.
18	Водочерпене с ел. помпа по време на строителството	бр.	6,00	56,35 лв.	338,10 лв.
19	Временен стр. водопровод ф50мм РЕ /полиет.тръби/ РЕ100	мсм	18,00	60,57 лв.	1 090,26 лв.
20	Дезинфекция на водопровод до ф160мм	м	314,68	4,72 лв.	1 485,29 лв.
21	Изпитване на водопровод до ф160мм	м	629,35	1,29 лв.	811,86 лв.
		м	629,35	1,47 лв.	925,14 лв.
Б.Монтажна част					
1	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби, ф160мм	м	623,30	10,49 лв.	6 538,42 лв.
2	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби, ф90мм	м	6,05	12,00 лв.	72,60 лв.
	Доставка и монтаж на фасонни части:				
3	Т ф160/90				
4	Т ф63/63	бр.	4,00	53,72 лв.	214,88 лв.
5	К ф160/45°	бр.	2,00	48,11 лв.	96,22 лв.
6	Фл.накр. Ф160	бр.	2,00	90,78 лв.	181,56 лв.
7	Фл.накр. Ф90	бр.	6,00	25,10 лв.	150,60 лв.
8	Св.Фл. Ф150	бр.	4,00	13,78 лв.	55,12 лв.
9	Св.Фл. Ф80	бр.	8,00	15,52 лв.	124,16 лв.
10	СК ф150	бр.	4,00	12,70 лв.	50,80 лв.
11	СК ф80	бр.	2,00	284,91 лв.	569,82 лв.
12	Пр. ф63/2"	бр.	4,00	214,80 лв.	859,20 лв.
13	ПХ 70/80-тип"надземен"	бр.	38,00	6,89 лв.	261,82 лв.
14	Доставка и полагане на сигнална лента	бр.	4,00	855,31 лв.	3 421,24 лв.
15	Доставка и полагане на детекторна лента	м	629,35	0,30 лв.	188,81 лв.
		м	629,35	1,30 лв.	818,16 лв.
Обща стойност без ДДС:					64 209,41 лв.

Забележка:

- 1 Количествената сметка да се чете, като се ползват чертежите и в случай на несъответствие за меродавни да се считат работните чертежи.
- 2 Количествата за раззаване и възтановяване на пътната настилка са предвидени в част Пътна.
- 3 Обемът на изкопно-настилни работи е изчислен спрямо кота нивелета, като в него не са включени обемите на пътното легло.

Участник: **чл. 2, ЗЗЛД**

(име, подпис, печат)

Дата:

22-11-2017

Възложител: Община Мадан

Обект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Мадан"

Подобект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. Възраждане, гр. Мадан"

**Количествено стойностна сметка
на сградни водопроводни отклонения**

Част: Водоснабдяване

Фаза: Технически проект

№	Наименование на вида строително-монтажни работи	Ед. м.	К-во	Ед. цена	Стойност
А. Строителна част					
1	Изкоп с багер и товарене на транспорт земни почви	м ³	39,75	3,43 лв.	136,34 лв.
2	Изкоп до 0,90м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м ³	17,04	28,75 лв.	489,90 лв.
3	Натоварване на земни почви с багер на транспорт	м ³	17,04	5,93 лв.	101,05 лв.
4	Превоз на з. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	56,79	1,38 лв.	78,37 лв.
5	Разризане с булдозер земни почви на депо	м ³	56,79	1,36 лв.	77,23 лв.
6	Изкоп в ср. скални почви с багер с хидрочук	м ³	132,52	16,48 лв.	2 183,93 лв.
7	Натоварване на скални почви с багер на транспорт	м ³	132,52	6,64 лв.	879,93 лв.
8	Превоз на ск. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	132,52	1,67 лв.	221,31 лв.
9	Разриване с булдозер скални почви на депо	м ³	132,52	1,76 лв.	233,24 лв.
10	Доставка и полагане на пясък: за засипка на тръбите с пясък 30 см над теме тръба	м ³	38,74	33,31 лв.	1 290,43 лв.
	за пясъчна подложка 10см под тръбата	м ³	11,03	33,31 лв.	367,41 лв.
11	Уплътняване с ръчна механизирани трамбовка на пясъчна засипка	м ³	38,74	4,07 лв.	157,67 лв.
12	Доставка на нестандартна баластра за о.з.	м ³	139,25	26,78 лв.	3 729,12 лв.
13	Уплътняване на нестандартна баластра на пластове от по 30 см	м ³	139,25	4,75 лв.	661,44 лв.
14	Табелки за ТСК	бр.	16,00	11,36 лв.	181,76 лв.
16	Дезинфекция на водопровод до ф63мм	м	110,95	1,29 лв.	143,13 лв.
17	Изпитване на водопровод до ф63мм	м	110,95	1,47 лв.	163,10 лв.
18	Разваляне и възстановяване на плочници (бетонени настилки) при междублокови пространства	м ²	54,31	25,50 лв.	1 384,91 лв.
Б. Монтажна част					
1	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби, ф63мм	м	78,05	8,75 лв.	682,94 лв.
2	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби, ф40мм	м	35,65	4,71 лв.	167,91 лв.
3	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби, ф32мм	м	5,40	3,41 лв.	18,41 лв.
4	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби, ф25мм	м	3,45	2,48 лв.	8,56 лв.
	Доставка и монтаж на фасонни части:				
5	К ф63/90°	бр.	2,00	16,31 лв.	32,62 лв.
6	К ф63/45°	бр.	1,00	13,07 лв.	13,07 лв.
7	К ф40/90°	бр.	4,00	12,84 лв.	51,36 лв.
12	ВС ф160/2"	бр.	9,00	220,68 лв.	1 986,12 лв.
13	ВС ф160/1 1/4"	бр.	5,00	211,97 лв.	1 059,85 лв.
14	ВС ф160/1"	бр.	1,00	205,63 лв.	205,63 лв.
15	ВС ф160/3/4"	бр.	1,00	201,66 лв.	201,66 лв.
16	Пр. ф40/1 1/4"	бр.	20,00	6,00 лв.	120,00 лв.
17	Пр. ф32/1"	бр.	4,00	5,81 лв.	23,24 лв.
18	Пр. ф25/3/4"	бр.	4,00	5,49 лв.	21,96 лв.
19	Доставка и полагане на сигнална лента	м	110,95	0,30 лв.	33,29 лв.
20	Доставка и полагане на детекторна лента	м	110,95	1,30 лв.	144,24 лв.
Обща стойност без ДДС:					17 251,10 лв.

Забележка

- 1 Количествената сметка да се чете, като се ползват чертежите и в случай на несъответствие за меродави да се считат работните чертежи.
- 2 Количествата за разваляне и възстановяване на плочната настилка са предвидени в част Пътна.
- 3 Обемът на изкопно-земните работи е изчислен спрямо котна нивелета, като в него не са включени обемите на пътното легло.

чл. 2, ЗЗЛД

Участник:

(име, подпис)

Дата:

22.11.2017

Възложител: Община Мадан

Обект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Мадан"

Подобект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. Възраждане, гр. Мадан"

**Количествено стойностна сметка
за улична канализация**

Част: Канализация

Фаза: Технически проект


№	Наименование на вида	Ед.	К-во	Ед.	Стойност
	строително-монтажни работи	м.		цена	лв
А. Строителна част					
1	Изкоп с багер и товарене на транспорт земни почви	м ³	467,60	3,43 лв.	1 603,87 лв.
2	Изкоп до 1.70м и дълб. до 4м земни почви - ръчно	м ³	200,40	28,75 лв.	5 761,50 лв.
3	Натоварване на земни почви с багер на транспорт	м ³	200,40	5,93 лв.	1 188,37 лв.
4	Превоз на з. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	668	1,38 лв.	921,84 лв.
5	Разриване с булдозер земни почви на депо	м ³	668	1,36 лв.	908,48 лв.
6	Изкоп в ср. скални почви с багер с хидрочук	м ³	1558,17	16,48 лв.	25 678,64 лв.
7	Натоварване на скални почви с багер на транспорт	м ³	1558,17	6,64 лв.	10 346,25 лв.
8	Превоз на ск. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	1558,17	1,67 лв.	2 602,14 лв.
9	Разриване с булдозер скални почви на депо	м ³	1558,17	1,76 лв.	2 742,38 лв.
10	Доставка и полагане на пясък: за засипка на тръбите с пясък 30 см над теме тръба за пясъчна подложка 10см под тръбата	м ³ м ³	445,84 141,08	33,31 лв. 33,31 лв.	14 850,93 лв. 4 699,37 лв.
11	Уплътняване с ръчна механизирани трамбовка на пясъчна засипка	м ³	445,84	4,07 лв.	1 814,57 лв.
12	Доставка на нестандартна баластра за о.з.	м ³	1521,44	26,78 лв.	40 744,16 лв.
13	Уплътняване нестандартна баластра, на пластове, от по 30 см	м ³	1521,44	4,75 лв.	7 226,84 лв.
14	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкопи с шир. до 2м и дълб. до 4м	м ²	2884,91	4,64 лв.	13 385,98 лв.
15	Хидравлично изпитване на канализацията и CCTV контрол	м	594,60	2,23 лв.	1 325,96 лв.
16	Водочерпене с ел. помпа по време на строителството	мсм	30,00	60,57 лв.	1 817,10 лв.
17	Временен строителен канал ф160мм ПЕ/ПП L=14.0м	бр.	2,00	104,94 лв.	209,88 лв.
18	Доставка и полагане на оребрени PE тръби ID300мм-SN10	м	546,65	73,11 лв.	39 965,58 лв.
19	Доставка и полагане на оребрени PE тръби ID400мм-SN10	м	47,95	110,32 лв.	5 289,84 лв.
Ревизиони шахти - 20бр.					
1	Направа и разваляне на кофраж за кръгли РШ	м ²	119,84	29,37 лв.	3 519,70 лв.
2	Изработка и монтаж армировка на тип В235 за кръгли РШ	кг	45,20	1,83 лв.	82,72 лв.
3	Изработка и монтаж армировка на тип В500 за кръгли РШ	кг	1519,04	1,83 лв.	2 779,84 лв.
4	Превоз на бетон В25 (С20/25)	м ³	27,32	11,33 лв.	309,54 лв.
5	Полагане на бетон В25 (С20/25) за кръгли РШ	м ³	27,32	138,53 лв.	3 784,64 лв.
6	Превоз на бетон В15 (С12/15)	м ³	4,00	11,33 лв.	45,32 лв.
7	Полагане на подложен бетон В15 (С12/15)	м ³	4,00	126,83 лв.	507,32 лв.
8	Доставка и полагане на мазана хидроизолация по дъно и стени -външно	м ²	240,00	13,62 лв.	3 268,80 лв.
9	Доставка и полагане на лепена рулонна хидроизолация 3 пласта по капак - външно	м ²	26,60	15,72 лв.	418,15 лв.
10	Превоз на циментов разтвор за пръстени и КРШ	м ³	1,50	11,33 лв.	17,00 лв.
11	Замонолитващ циментов разтвор за пръстени ф1000/700 и ф1000/350	м ³	0,50	161,72 лв.	80,86 лв.
12	Замонолитващ циментов разтвор за КРШ ф 1000 / 600 и КАПАК	м ³	1,00	161,72 лв.	161,72 лв.
13	Доставка и полагане на SIKA - WATER STOP ЛЕНТА ТЕХНОЛОГИЧНА ФУГА ПРИ ВРЪЗКА ДЪНО / СТЕНИ	м	78,60	9,06 лв.	712,12 лв.
14	Доставка и монтаж стоманобетонен пръстен ф1000/700 с чуг. стъпала	бр.	32	173,55 лв.	5 553,60 лв.

№	Наименование на вида	Ед.	К-во	Ед. цена	Стойност
	строително-монтажни работи	м.		лв.	лв.
15	Доставка и монтаж стоманобетонен пръстен ф1000/350 с чуг. стъпала	бр.	14	136,24 лв.	1 907,36 лв.
16	Доставка и монтаж преходна плоча 1000/600мм	бр.	20,00	94,81 лв.	1 896,20 лв.
17	Доставка и монтаж чугунен капак комплект с гривна Ф600	бр.	20,00	175,89 лв.	3 517,80 лв.
18	Доставка и монтаж на подложни сегменти Ф600, Н~200мм	бр.	20,00	7,17 лв.	143,40 лв.
Бетонен кожух за канализациона тръба ф300мм					
1	Направа и разваляне на кофраж за бет. кожух	м ²	119,00	29,37 лв.	3 495,03 лв.
2	Изработка и монтаж армировка тип В500 за бет. кожух	кг	776,90	1,83 лв.	1 421,73 лв.
3	Превоз на бетон В15 (С12/15)	м ³	35,70	11,33 лв.	404,48 лв.
4	Полагане на бетоно В15 (С12/15) за бетонен кожух	м ³	35,70	126,83 лв.	4 527,83 лв.
Улични оттоци - 7бр.					
1	Доставка и полагане на оребрени РЕ тръби OD200мм-SN8	м	15,75	39,41 лв.	620,71 лв.
2	Превоз на бетон В12.5 (С10/12)	м ³	4,65	11,33 лв.	52,68 лв.
3	Полагане на бетон за бетонен кожух В12.5 (С10/12)	м ³	3,45	115,14 лв.	397,23 лв.
4	Полагане на бетон за основа на УО В12.5 (С10/12)	м ³	1,20	115,14 лв.	138,17 лв.
5	Разваляне и възстановяване на плочници (бетонени настилки) при междублокови пространства	м ²	85,50	25,50 лв.	2 180,25 лв.
6	Разваляне и възстановяване на подпорни стени с височина до 2м	м	10,00	259,59 лв.	2 595,90 лв.
Обща стойност без ДДС:					227 623,79 лв.

Забележка:

- 1 Количествената сметка да се чете, като се ползват чертежите и в случай на несъответствие за меродавни да се считат работните чертежи.
- 2 Количествата за разваляне и възстановяване на пътната настилка са предвидени в част Пътна.
- 3 Обемът на изкопно-насилпните работи е изчислен спрямо кота нивелета, като в него не са включени обемите на пътното легло.

чл. 2, ЗЗЛД

Участник: 
(име, подпис, печат)

Дата: 22.11.2017

Възложител: Община Мадан

Обект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Мадан"

Подобект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. Възраждане, гр. Мадан"

**Количествено стойностна сметка
на сградни канализационни отклонения**

Част: Канализация

Фаза: Технически проект

№	Наименование на вида	Ед.	К-во	Ед. цена	Стойност
	строително-монтажни работи	м.		лв.	лв.
А. Строителна част					
1	Изкоп с багер и товарене на транспорт земни почви	м ³	54,29	3,43 лв.	186,21 лв.
2	Изкоп до 1.65м и дълб. до 4м земни почви - ръчно	м ³	23,27	28,75 лв.	669,01 лв.
3	Натоварване на земни почви с багер на транспорт	м ³	23,27	5,93 лв.	137,99 лв.
4	Превоз на з. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	77,56	1,38 лв.	107,03 лв.
5	Разриване с булдозер земни почви на депо	м ³	77,56	1,36 лв.	105,48 лв.
6	Изкоп в ср. скални почви с багер с хидрочук	м ³	180,98	16,48 лв.	2 982,55 лв.
7	Натоварване на скални почви с багер на транспорт	м ³	180,98	6,64 лв.	1 201,71 лв.
8	Превоз на ск. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	180,98	1,67 лв.	302,24 лв.
9	Разриване с булдозер скални почви на депо	м ³	180,98	1,76 лв.	318,52 лв.
10	Доставка и полагане на пясък:: за засипка на тръбите с пясък 30 см над теме тръба за пясъчна подложка 10см под тръбата	м ³ м ³	46,49 14,88	33,31 лв. 33,31 лв.	1 548,58 лв. 495,65 лв.
11	Уплътняване с ръчна механизирана трамбовка на пясъчна засипка	м ³	46,49	4,07 лв.	189,21 лв.
12	Доставка на нестандартна баластра за о.з.	м ³	194,07	26,78 лв.	5 197,19 лв.
13	Уплътняване на нестандартна баластра на пластове от по 30 см	м ³	194,07	4,75 лв.	921,83 лв.
14	Непълтно укрепване и разкрепване на изкопи с шир. до 2м и дълб. до 4м	м ²	487,33	4,64 лв.	2 261,21 лв.
15	Хидравлично изпитване на канализацията и CCTV контрол	м	99,20	2,23 лв.	221,22 лв.
16	Водочерпене с ел. помпа по време на строителството	мсм	10,00	60,57 лв.	605,70 лв.
17	Доставка и полагане на оребрени РЕ тръби OD200мм-SN8	м	99,20	39,41 лв.	3 909,47 лв.
18	Доставка и монтаж на полиетиленов редукивен тройник OD200/ф300	бр.	3,00	203,47 лв.	610,41 лв.
19	Доставка и монтаж на полиетиленови колена SN8 OD200/45	бр.	3,00	65,87 лв.	197,61 лв.
20	Разваляне и възстановяване на плочници (бетонени настилки) при междублокови пространства	м ²	64,00	25,50 лв.	1 632,00 лв.
Обща стойност без ДДС:					23 800,85 лв.

Забележка:

- 1 Количествената сметка да се четат, като се ползват чертежите и в случай на несъответствие за меродави да се считат работните чертежи.
- 2 Количествата за разваляне и възстановяване на пътната настилка са предвидени в част Пътна.
- 3 Обемът на изкопнонастилни работи е изчислен спрямо кота нивелета, като в него не са включени обемите на пътното легло.

чл. 2, ЗЗЛД

Участник:
(име, подпис, печат)

Дата: 22.11.2017

Възложител: Община Мадан

Обект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Мадан"

Подобект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. Шаренка, гр. Мадан" - ул."Рила" и ул."Вечерница"

Количествено стойностна сметка за уличен водопровод

Част: Водоснабдяване

Фаза: Технически проект

№	Наименование на вида строително-монтажни работи	Ед. м.	К-во	Ед. цена	Стойност
А.Строителна част					
1	Изкоп с багер и товарене на транспорт на земни почви	м ³	199,91	3,43 лв.	685,69 лв.
2	Изкоп до 1.0м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м ³	85,53	28,75 лв.	2 458,99 лв.
3	Натоварване на земни почви с багер на транспорт	м ³	85,53	5,93 лв.	507,19 лв.
4	Превоз на з. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	285,44	1,38 лв.	393,91 лв.
5	Разриване с булдозер земни почви на депо	м ³	285,44	1,36 лв.	388,20 лв.
6	Изкоп в ср. скални почви с багер с хидрочук	м ³	525,29	16,48 лв.	8 656,78 лв.
7	Натоварване на скални почви с багер на транспорт	м ³	525,29	6,64 лв.	3 487,93 лв.
8	Превоз на ск. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	525,29	1,67 лв.	877,23 лв.
9	Разриване с булдозер скални почви на депо	м ³	525,29	1,76 лв.	924,51 лв.
10	Доставка и полагане на пясък: за пясъчна подложка 10см под тръбата	м ³	80,88	33,31 лв.	2 694,11 лв.
	за засипка на тръбите с пясък 30 см над теме тръба	м ³	224,81	33,31 лв.	7 488,42 лв.
11	Уплътняване с ръчна мех. трамбовка на пясъчна засипка	м ³	305,69	4,07 лв.	1 244,16 лв.
12	Доставка на нестандартна баластра за о.з.	м ³	613,92	26,78 лв.	16 440,78 лв.
13	Уплътняване на нестандартна баластра на пластове от по 30 см	м ³	613,92	4,75 лв.	2 916,12 лв.
14	Табелки за ПХ и СК	бр.	17,00	8,83 лв.	150,11 лв.
16	Направа на опорни блокове	бр.	26,00	56,35 лв.	1 465,10 лв.
18	Водо-чрпене с ел. помпа по време на строителството	МСМ	13,00	60,57 лв.	787,41 лв.
19	Временен стр. водопровод ф50мм РЕ /полиет.тръби/ РЕ100	м	215,00	4,72 лв.	1 014,80 лв.
20	Дезинфекция на водопровод до ф160мм	м	800,60	1,29 лв.	1 032,77 лв.
21	Изпитване на водопровод до ф160мм	м	800,60	1,47 лв.	1 176,88 лв.
Б.Монтажна част					
1	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби, ф90мм	м	738,80	12,00 лв.	8 865,60 лв.
2	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби, ф63мм	м	52,00	8,75 лв.	455,00 лв.
	Доставка и монтаж на фасонни части:				
3	Т ф90/90	бр.	8,00	62,86 лв.	502,88 лв.
4	Т ф63/63	бр.	1,00	48,11 лв.	48,11 лв.
5	К ф90/90°	бр.	5,00	55,00 лв.	275,00 лв.
6	К ф63/90°	бр.	2,00	16,31 лв.	32,62 лв.
7	Фл.накр. Ф90	бр.	20,00	13,78 лв.	275,60 лв.
8	Св.Фл. Ф150	бр.	8,00	15,52 лв.	124,16 лв.
9	Св.Фл. Ф80	бр.	20,00	12,70 лв.	254,00 лв.
10	Комби фланец ф 90	бр.	1,00	62,32 лв.	62,32 лв.
11	СК ф80	бр.	11,00	214,80 лв.	2 362,80 лв.
12	ПХ 70/80-тип"надземен"	бр.	6,00	855,31 лв.	5 131,86 лв.

Възложител: Община Мадан

Обект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Мадан"

Подобект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. Шаренка, гр. Мадан" ул. "Рила" и ул. "Вечерница"

**Количествено стойностна сметка
на сградни водопроводни отклонения**

Част: Водоснабдяване

Фаза: Технически проект

№	Наименование на вида строително-монтажни работи	Ед. м.	К-во	Ед. цена	Стойност
А.Строителна част					
1	Изкоп с багер и товарене на транспорт земни почви	м ³	27,5	3,43 лв.	94,33 лв.
2	Изкоп до 1,00м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м ³	11,5	28,75 лв.	330,63 лв.
3	Натоварване на земни почви с багер на транспорт	м ³	11,5	5,93 лв.	68,20 лв.
4	Превоз на з. почви със самосвал на 6км на депо	м ³	39	1,38 лв.	53,82 лв.
5	Разриване с булдозер земни почви на депо	м ³	39,00	1,36 лв.	53,04 лв.
6	Изкоп в ср. скални почви с багер с хидрочук	м ³	93,80	16,48 лв.	1 545,82 лв.
7	Натоварване на скални почви с багер на транспорт	м ³	93,80	6,64 лв.	622,83 лв.
8	Превоз на ск. почви със самосвал на 6км на депо	м ³	93,80	1,67 лв.	156,65 лв.
9	Разриване с булдозер скални почви на депо	м ³	93,80	1,76 лв.	165,09 лв.
10	Доставка на нестандартна баластра за о.з.	м ³	63,50	26,78 лв.	1 700,53 лв.
11	Уплътняване на нестандартна баластра на пластове от по 30 см	м ³	63,50	4,75 лв.	301,63 лв.
12	Доставка и полагане на пясък: за пясъчна подложка 10см под тръбата за засипка на тръбите с пясък 30 см над теме тръба	м ³	16,80	33,31 лв.	559,61 лв.
		м ³	45,30	33,31 лв.	1 508,94 лв.
13	Уплътняване с ръчна механизирана трамбовка на пясък. Засипка	м ³	62,10	4,07 лв.	252,75 лв.
15	Разваляне и възстановяване на плочници (бетонени настилки) при междублокови пространства	м ²	10,00	25,50 лв.	255,00 лв.
16	Табелки за ТСК	бр.	21,00	11,36 лв.	238,56 лв.
18	Дезинфекция на водопровод до ф63мм	м	164,20	1,29 лв.	211,82 лв.
19	Изпитване на водопровод до ф63мм	м	164,20	1,47 лв.	241,37 лв.
Б.Монтажна част					
1	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби, ф63мм	м	107,00	8,75 лв.	936,25 лв.
2	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби, ф40мм	м	9,00	4,71 лв.	42,39 лв.
3	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби, ф32мм	м	45,00	3,41 лв.	153,45 лв.
4	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби, ф25мм	м	6,00	2,48 лв.	14,88 лв.
	Доставка и монтаж на фасонни части:				
9	ВС ф90/2"	бр.	11,00	90,56 лв.	996,16 лв.
10	ВС ф90/1 1/4"	бр.	1,00	85,55 лв.	85,55 лв.
11	ВС ф90/1"	бр.	6,00	81,67 лв.	490,02 лв.
12	ВС ф90/3/4"	бр.	1,00	78,50 лв.	78,50 лв.
13	Пр. ф63/2"	бр.	50,00	6,89 лв.	344,50 лв.
14	Пр. ф40/1 1/4"	бр.	4,00	6,00 лв.	24,00 лв.
15	Пр. ф32/1"	бр.	24,00	5,81 лв.	139,44 лв.
16	Пр. ф25/3/4"	бр.	4,00	5,49 лв.	21,96 лв.
17	Доставка и полагане на сигнална лента	м	167,00	0,30 лв.	50,10 лв.

№	Наименование на вида	Ед.	К-во	Ед.	Стойност
	строително-монтажни работи	м.		цена	
18	Доставка и полагане на детекторна лента	м	167,00	1,30 лв.	217,10 лв.
СУМА:					11 954,90 лв.

Забележка:

- 1 Количествената сметка да се чете, като се ползват чертежите и в случай на несъответствие за меродавни да се считат работните чертежи.
- 2 Количествата за разваляне и възтановяване на пътната настилка са предвидени в част Пътна.
- 3 Обемът на изкопно-наспните работи е изчислен спрямо кота нивелета, като в него не са включени обемите на пътното легло.

чл. 2, ЗЗЛД

Участник: _____
(име, подпис, ...)

Дата: 22.11.2017

Възложител: Община Мадан

Обект: "Реконструкция на водопроводната и мрежа в гр. Мадан"

Подобект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. Шаренка, гр. Мадан" - ул."Рила" и ул."Вечерница"

**Количествено стойностна сметка
за улична канализация**

Част: Канализация

Фаза: Технически проект

№	Наименование на вида	Ед.	К-во	Ед. цена	Стойност
строително-монтажни работи		м.			
А.Строителна част					
1	Изкоп с багер и товарене на транспорт земни почви	м ³	238,93	3,43 лв.	819,53 лв.
2	Изкоп до 1.70м и дълб. до 4м земни почви - ръчно	м ³	102,4	28,75 лв.	2 944,00 лв.
3	Натоварване на земни почви с багер на транспорт	м ³	102,4	5,93 лв.	607,23 лв.
4	Превоз на з. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	341,33	1,38 лв.	471,04 лв.
5	Разриване с булдозер земни почви на депо	м ³	341,33	1,36 лв.	464,21 лв.
6	Изкоп в ср. скални почви с багер с хидрочук	м ³	794,77	16,48 лв.	13 097,81 лв.
7	Натоварване на скални почви с багер на транспорт	м ³	794,77	6,64 лв.	5 277,27 лв.
8	Превоз на ск. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	794,77	1,67 лв.	1 327,27 лв.
9	Разриване с булдозер скални почви на депо	м ³	794,77	1,76 лв.	1 398,80 лв.
10	Доставка и полагане на пясък: за засипка на тръбите с пясък 30 см над теме тръба за пясъчна подложка 15см под тръбата	м ³	159,18	33,31 лв.	5 302,29 лв.
		м ³	35,84	33,31 лв.	1 193,83 лв.
11	Уплътняване с ръчна механизирани трамбовка на пясъчна засипка	м ³	195,02	4,07 лв.	793,73 лв.
12	Доставка на нестандартна баластра за о.з.	м ³	1024,41	26,78 лв.	27 433,70 лв.
13	Уплътняване на нестандартна баластра на пластове от по 30 см	м ³	1024,41	4,75 лв.	4 865,95 лв.
14	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкопи с шир.до 2м и дълб. до 4м	м ²	2108,44	4,64 лв.	9 783,16 лв.
15	Хидравлично изпитване на канализацията и CCTV контрол	м	328,70	2,23 лв.	733,00 лв.
16	Водочерпене с ел. помпа по време на строителството	МСМ	15,00	60,57 лв.	908,55 лв.
17	Временен строителен канал ф160мм ПЕ/ПП	м'	30,00	7,50 лв.	225,00 лв.
				5,93 лв.	0,00 лв.
18	Доставка и полагане на оребрени РЕ тръби ID300мм-SN8	м	317,70	65,84 лв.	20 917,37 лв.
19	Направа на отвор ф 55см в подпорна стена за преминаването на кл.5к (ф300) в обсадна стоманена тръба ф500	бр.	1,00	65,10 лв.	65,10 лв.
20	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф500 в подпорна стена с изолация на тръбата	м	1,00	307,65 лв.	307,65 лв.
Ревизиони шахти - 31бр.					
1	Направа и разваляне на кофраж за кръгли РШ	м ²	450,00	29,37 лв.	13 216,50 лв.
	ТИП 1 - 18 бр.		175,00		
	ТИП 2 - 13 бр.		275,00		
2	Изработка и монтаж армировка на тип В235 за кръгли РШ	кг	119,00	1,83 лв.	217,77 лв.
	ТИП 1 - 18 бр.	3	18	54,00	
	ТИП 2 - 13 бр.	5	13	65,00	
3	Изработка и монтаж армировка на тип В500 за кръгли РШ	кг	3910,00	1,83 лв.	7 155,30 лв.
	ТИП 1 - 18 бр.	80	18	1440,00	
	ТИП 2 - 13 бр.	190	13	2470,00	
4	Превоз на бетон В25 (С20/25)	м ³	39,26	11,33 лв.	444,82 лв.
5	Полагане на бетон В25 (С20/25) за кръгли РШ	м ³	39,26	138,53 лв.	5 438,69 лв.
	ТИП 1 - 18 бр.		21,04		
	ТИП 2 - 13 бр.		18,22		
6	Превоз на бетон В15 (С12/15)	м ³	6,20	11,33 лв.	70,25 лв.
7	Полагане на подложен бетон В15 (С12/15)	м ³	6,20	126,83 лв.	786,35 лв.
	ТИП 1 и 2	0,2	31		
8	Доставка и полагане на мазана хидроизолация по дъно и стени - външно	м ²	372,00	13,62 лв.	5 066,64 лв.
	ТИП 1 и 2	12	31		

№	Наименование на вида строително-монтажни работи			Ед. м.	К-во	Ед. цена	Стойност
9	Доставка и полагане на лепена рулонна хидроизолация 3 пласта по капак - външно ТИП 1 и 2	1,33	31	м ²	41,23	15,72 лв.	648,14 лв.
10	Превоз на циментов разтвор за пръстени и КРШ			м ³	2,33	11,33 лв.	26,34 лв.
11	Замонолитващ циментов разтвор за пръстени ф1000/700 и ф1000/350 ТИП 1 и 2	0,025	31	м ³	0,775	161,72 лв.	125,33 лв.
12	Замонолитващ циментов разтвор за КРШ ф1000 / 600 И КАПАК ТИП 1 и 2	0,050	31	м ³	1,550	161,72 лв.	250,67 лв.
13	Доставка и полагане на SIKA - WATER STOP ЛЕНТА ТЕХНОЛОГИЧНА ФУГА ПРИ ВРЪЗКА ДЪНО / СТЕНИ ТИП 1 и 2	3,930	31	м	121,83	9,06 лв.	1 103,78 лв.
14	Доставка и монтаж стоманобетонен пръстен ф1000/700 с чуг. стъпала			бр.	19	173,55 лв.	3 297,45 лв.
15	Доставка и монтаж стоманобетонен пръстен ф1000/350 с чуг. стъпала			бр.	19	136,24 лв.	2 588,56 лв.
16	Доставка и монтаж преходна плоча 1000/600мм			бр.	31,00	94,81 лв.	2 939,11 лв.
17	Доставка и монтаж чугунен капак комплект с гривна ф600			бр.	31,00	175,89 лв.	5 452,59 лв.
18	Доставка и монтаж на подложни сегменти ф600, Н-200мм			бр.	31,00	7,17 лв.	222,27 лв.
19	Доставка и монтаж на чугунени стъпала за монолитната част			бр.	48,00	14,92 лв.	716,16 лв.
Бетонов кожух за канализациона тръба ф300мм							
1	Направа и разваляне на кофраж за бет. кожух			м ²	217,00	29,37 лв.	6 373,29 лв.
2	Изработка и монтаж армировка зтип В500 за бет. кожух			кг	1422,09	1,83 лв.	2 602,42 лв.
3	Превоз на бетон В15 (С12/15)			м ³	63,00	11,33 лв.	713,79 лв.
4	Полагане на бетоно В15 (С12/15) за бетонов кожух	0,42	85	м ³	63,00	126,83 лв.	7 990,29 лв.
Улични оттоци - 7бр.							
1	Доставка и полагане на оребрени РЕ тръби OD200мм-SN8			м	33,40	39,41 лв.	1 316,29 лв.
2	Направа и разваляне на кофраж за бет. Кожух				33,40	29,37 лв.	980,96 лв.
3	Превоз на бетон В12.5 (С10/12)			м ³	6,49	11,33 лв.	73,53 лв.
4	Полагане на бетон за бетонов кожух В12.5 (С10/12)			м ³	6,49	115,14 лв.	747,26 лв.
5	Разваляне и възстановяване на плочници (бетониви настилки) при междублокови пространства			м ²	100,00	25,50 лв.	2 550,00 лв.
						СУМА:	172 051,01 лв.

Забележка:

- 1 Количествената сметка да се чете, като се ползват чертежите и в случай на несъответствие за меродавни да се считат работните чертежи.
- 2 Количествата за разваляне и възстановяване на пътната настилка са предвидени в част Пътна.
- 3 Обемът на изкопно-насилните работи е изчислен спрямо кота нивелета, като в него не са включени обемите на пътното легло.

чл. 2,
Участник: **ЗЗЛД**
(име, подпис, печат)

Дата: **22.11.2017г.**



Възложител: Община Мадан

Обект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Мадан"

Подобект: "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. "Шаренка", гр. Мадан"- ул. "Рила" и ул. "Вечерница"

Количествено стойностна сметка на сградни канализационни отклонения

Част: Канализация


Фаза: Технически проект

№	Наименование на вида строително-монтажни работи	Ед. м.	К-во	Ед. цена	Стойност
А. Строителна част					
1	Изкоп с багер и товарене на транспорт земни почви	м ³	33,79	3,43 лв.	115,90 лв.
2	Изкоп до 1.65м и дълб. до 4м земни почви - ръчно	м ³	14,49	28,75 лв.	416,59 лв.
3	Натоварване на земни почви с багер на транспорт	м ³	14,49	5,93 лв.	85,93 лв.
4	Превоз на з. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	48,28	1,38 лв.	66,63 лв.
5	Разриване с булдозер земни почви на депо	м ³	48,28	1,36 лв.	65,66 лв.
6	Изкоп в ср. скални почви с багер с хидрочук	м ³	112,65	16,48 лв.	1 856,47 лв.
7	Натоварване на скални почви с багер на транспорт	м ³	112,65	6,64 лв.	748,00 лв.
8	Превоз на ск. почви със самосвал на бкм на депо	м ³	112,65	1,67 лв.	188,13 лв.
9	Разриване с булдозер скални почви на депо	м ³	112,65	1,76 лв.	198,26 лв.
10	Доставка на нестандартна баластра за о.з.	м ³	131,12	26,78 лв.	3 511,39 лв.
11	Уплътняване на нестандартна баластра на пластове от по 30 см	м ³	131,12	4,75 лв.	622,82 лв.
12	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкопи с шир. до 2м и дълб. до 4м	м ²	187,9	4,64 лв.	871,86 лв.
13	Хидравлично изпитване на канализацията и CCTV контрол	м	80,20	2,23 лв.	178,85 лв.
14	Водочерпене с ел. помпа по време на строителството	мсм	5,00	60,57 лв.	302,85 лв.
15	Доставка и полагане на оребрени РЕ тръби OD200мм-SN8	м	80,20	39,41 лв.	3 160,68 лв.
16	Доставка и монтаж на полиетиленов редуктивен тройник OD200/Ø300	бр.	1,00	203,47 лв.	203,47 лв.
17	Доставка и монтаж на полиетиленови колена SN8 OD200/45	бр.	1,00	65,87 лв.	65,87 лв.
18	Разваляне и възстановяване на плочници (бетонени настилки) при междублокови пространства	м ²	48,55	25,50 лв.	1 238,03 лв.
Бетонoв кожух за канализациoна тръба ф200мм					
19	Направа и разваляне на кофраж за бет. кожух	м ²	95,44	29,37 лв.	2 803,07 лв.
20	Изработка и монтаж армировка тип B500 за бет. кожух	кг	570,08	1,83 лв.	1 043,25 лв.
21	Превоз на бетон B15 (C12/15)	м ³	25,70	11,33 лв.	291,18 лв.
22	Полагане на бетоно B15 (C12/15) за бетононoв кожух	м ³	25,70	126,83 лв.	3 259,53 лв.
СУМА:					21 294,40 лв.

№	Наименование на вида	Ед.	К-во	Ед.	Стойност
	строително-монтажни работи	м.		цена	

Забележка:

- 1 Количествената сметка да се чете, като се ползват чертежите и в случай на несъответствие за меродавни да се считат работните чертежи.
- 2 Количествата за развяляне и възтановяване на пътната настилка са предвидени в част Пътна.
- 3 Обемът на изкопно-насилните работи е изчислен спрямо кота нивелета, като в него не са включени обемите на пътното легло.



чл. 2, ЗЗЛД

Участник:
(име, подпис, печат)

Дата: 22.11.2017